

Spezialbauwerke – Erneuerung eines Belagswerkes

Auftraggeber:

Biturit AG, Mülligen

Objekt:

Erneuerung eines Belagswerkes

Kosten:

Abbruch, Fundationen,
Umgebungsarbeiten Fr. 300'000.-

Zeitlicher Ablauf:

Startbesprechung mit Bauherrschaft	Juni 2008
Aufnahme der bestehenden Anlage, Projektierungsarbeiten	September 2008
Vordimensionierung der Fundamente Kostenschätzungen, Einholen von Bewilligungen	Dezember 2008
Arbeitsvergaben, Absteckungsarbeiten	Januar 2009
Realisierung der Anlage	Juni 2009



Kurzbeschreibung:

Die Biturit AG in Mülligen erneuert das bestehende Belagswerk. Dabei soll eine Anlage installiert werden, welche die technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Anforderungen, die an ein modernes Belagswerk gestellt werden, voll erfüllt.

Besonderheiten:

Die Vorfabrikation der Waageplatte und des Stahlbaus bedingten millimetergenaue Absteckung und Betonarbeiten.



Rückbau der bestehenden Anlage



Bewehrung der Fundamentplatte



Waagegrube



Eingesetzte Waageplatte



Eingesetzte Waageplatte



Anker mit Mutter

Unsere Leistungen:

- Vordimensionierung der Fundamente
- Aufnahme der bestehenden Anlage mit Entwässerung
- Bauleitung
- Ausarbeitung Bau-, Bewilligungs- und Ausführungsprojekt
- Vorbereitung für Baugesuchseingabe an Kanton und Gemeinde
- Statische Berechnung mit Schalungs- und Bewehrungsplänen
- Submissionsunterlagen für die Abbruch- und Betonarbeiten
- Absteckung der Anlage mit elektronischem Tachymeter

Referenz-Nr. 09-02

Aarau 062 832 11 77 aarau@wapa.ch
Mellingen 056 481 84 55 mellingen@wapa.ch
Hottwil 062 867 36 33 hottwil@wapa.ch

**Wasser für Generationen
Generationen für Wasser**

Aarau
Mellingen
Hottwil